

ORÇAMENTO DO PLANTIO COMPENSATÓRIO						
Rodovia: BR-158/MT Trecho: Norte e Sul Segmento: Trecho Norte - da Divisa do MT/PA ao Entroncamento da MT-433 Trecho Sul - do entroncamento da MT-242(B)/322(A) até Ribeirão Cascalheira/MT					Data Base: jul/21	
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)
						TOTAL
1			PROJETO DE PLANTIO COMPENSATÓRIO	un	1	205.315,99
						205.315,99
2			GESTÃO AMBIENTAL	un	1	4.088.320,10
						4.088.320,10
3			IMPLANTAÇÃO			
3.1			PRÉ PLANTIO			
3.1.1			LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO			
3.1.1.1	Novo SICRO	4915742	Rochada mecanizada	ha	93,01	430,23
3.1.2			ISOLAMENTO DOS FATORES DE PERTURBAÇÃO			
3.1.2.1		CPU 01	Controle de formiga em superfície de solo	m²	930.100,00	0,05
3.1.2.2	Novo SICRO	3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	3.857,67	20,65
3.1.2.3	Novo SICRO	4915742	Rochada Mecanizada - Aceiro	ha	1,16	430,23
3.1.3			CALAGEM			
3.1.3.1		CPU 02	Calagem/Correção do Solo	m²	930.100,00	0,06
			SUBTOTAL PRÉ PLANTIO			222.485,42
3.2			PLANTIO			
3.2.1		4413989	Plantio de mudas arbóreas	Un	232.525,000	31,81
			SUBTOTAL PLANTIO			7.396.620,25
			TOTAL IMPLANTAÇÃO			7.619.105,67
4			MANUTENÇÃO - 1º ANO			
4.1	Novo SICRO	4915742	Rochada mecanizada	ha	86,44	430,23
4.2	Novo SICRO	4413920	Aducação de cobertura	m²	311.310,00	0,39
4.3		CPU 03	Aducação Verde	m²	622.620,00	1,21
4.4	Novo SICRO	4413989	Replante mudas arbóreas c/ porte de 30 a 80 cm, cov 0,60 x 0,60 x 0,60 m	Un	23.252,50	31,81
4.5		CPU 01	Controle de formiga em superfície de solo	m²	930.100,00	0,05
4.6	Novo SICRO	4915744	Capina Manual - Coroamento	m²	65.744,89	0,75
4.7	Novo SICRO	4413987	Irrigação	Un	232.525,00	0,35
4.8	Novo SICRO	4915742	Rochada Mecanizada - Aceiro	ha	1,16	430,23
4.9	Novo SICRO	3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	385,77	20,65
			TOTAL MANUTENÇÃO - 1º ANO			1.837.291,66
5			MANUTENÇÃO - 2º ANO			
5.1	Novo SICRO	4915742	Rochada mecanizada	ha	86,44	430,23
5.2	Novo SICRO	4413920	Aducação de cobertura	m²	311.310,00	0,39
5.3	Novo SICRO	4413989	Replante mudas arbóreas c/ porte de 30 a 80 cm, cov 0,60 x 0,60 x 0,60 m	Un	23.252,50	31,81
5.4		CPU 01	Controle de formiga em superfície de solo	m²	930.100,00	0,05
5.5	Novo SICRO	4915744	Capina Manual - Coroamento	m²	65.744,89	0,75
5.6	SINAPI	73967/4	Irrigação	Un	232.525,00	0,35
5.7	Novo SICRO	4915742	Rochada Mecanizada - Aceiro	m²	1,16	430,23
5.8	Novo SICRO	3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	385,77	20,65
			TOTAL MANUTENÇÃO - 2º ANO			1.083.921,46
6			MANUTENÇÃO - 3º ANO			
6.1	Novo SICRO	4915742	Rochada mecanizada	ha	86,44	430,23
6.2	Novo SICRO	4413920	Aducação de cobertura	m²	311.310,00	0,39
6.3		CPU 01	Controle de formiga em superfície de solo	m²	930.100,00	0,05
6.4	Novo SICRO	4915744	Capina Manual - Coroamento	m²	65.744,89	0,75
6.5	SINAPI	73967/4	Irrigação	Un	232.525,00	0,35
6.6	Novo SICRO	4915742	Rochada Mecanizada - Aceiro	m²	1,16	430,23
6.7	Novo SICRO	3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	385,77	20,65
			TOTAL MANUTENÇÃO - 3º ANO			344.259,44
			TOTAL GERAL			15.178.214,31